

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODCINEK OD STUDNI S33-S2			
1.1	KNR 4-051 0106-05 analogia	Montaż rurociągu z PE ciśnieniowego zgrzewanego o śr.250 mm - cracking metoda bezwykopowa 363	m m		
				363.000	
				RAZEM	363.000
1.2	KNR-W 2-18 0110-11	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 250 mm 25	złącz. złącz.		
				25.000	
				RAZEM	25.000
1.3	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie 363	m m		
				363.000	
				RAZEM	363.000
1.4	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm 363	m m		
				363.000	
				RAZEM	363.000
2		ODCINEK OD STUDNI S4-S19			
2.1	KNR 4-051 0106-05 analogia	Montaż rurociągu z PE ciśnieniowego zgrzewanego o śr.250 mm - cracking metoda bezwykopowa 585	m m		
				585.000	
				RAZEM	585.000
2.2	KNR-W 2-18 0110-11	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 250 mm 48	złącz. złącz.		
				48.000	
				RAZEM	48.000
2.3	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie 585	m m		
				585.000	
				RAZEM	585.000
2.4	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm 585	m m		
				585.000	
				RAZEM	585.000
3		ODCINEK S19-S25			
3.1	KNR 4-051 0106-07 analogia	Montaż rurociągu z PE ciśnieniowego zgrzewanego o śr. 400 mm - cracking metoda bezwykopowa 227	m m		
				227.000	
				RAZEM	227.000
3.2	KNR-W 2-18 0110-15	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 400 mm 20	złącz. złącz.		
				20.000	
				RAZEM	20.000
3.3	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie 227	m m		
				227.000	
				RAZEM	227.000
3.4	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm 227	m m		
				227.000	
				RAZEM	227.000
4		ODCINEK S1-S0			
4.1	KNR 4-051 0106-04 analogia	Montaż rurociągu z PE ciśnieniowego zgrzewanego o śr. 200 mm-- cracking metoda bezwykopowa 34	m m		
				34.000	
				RAZEM	34.000
4.2	KNR-W 2-18 0110-09	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 200 mm 3	złącz. złącz.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
4.3	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie 34	m m		
				34.000	
				RAZEM	34.000
4.4	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 34	m m		
				34.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34.000
5		ROBOTY DODATKOWE			
5.1	cena zakładowa	Roboty przygotowawcze np. organizacja ruchu	szt		
		73	szt	73.000	
				RAZEM	73.000
5.2	cena zakładowa	Roboty dodatkowe np. przepompowanie ścieków	m ³		
		500	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000