

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ODCINEK OD STUDNI S33-S2</b>			
1.1	KNR 4-051 0106-05 analogia	Montaż rurociągu z PE o śr. 250 mm - cracking modułami, metoda bezwykopowa	m		
		363	m	363.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.000</b>
1.2	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie	m		
		363	m	363.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.000</b>
1.3	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm	m		
		363	m	363.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.000</b>
<b>2</b>		<b>ODCINEK OD STUDNI S4-S19</b>			
2.1	KNR 4-051 0106-05 analogia	Montaż rurociągu z PE o śr.j 250 mm -- cracking modułami, metoda bezwykopowa	m		
		585	m	585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
2.2	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie	m		
		585	m	585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
2.3	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm	m		
		585	m	585.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.000</b>
<b>3</b>		<b>ODCINEK S19-S25</b>			
3.1	KNR 4-051 0106-07 analogia	Montaż rurociągu z PE o śr. 400 mm - cracking modułami, metoda bezwykopowa	m		
		227	m	227.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000</b>
3.2	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie	m		
		227	m	227.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000</b>
3.3	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m		
		227	m	227.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000</b>
<b>4</b>		<b>ODCINEK S1-S0</b>			
4.1	KNR 4-051 0106-04 analogia	Montaż rurociągu z PE śr. 200 mm -- cracking modułami, metoda bezwykopowa	m		
		34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
4.2	cena zakładowa	Monitoring kamerą TV sieci po remoncie	m		
		34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
4.3	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
		34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
5.1	cena zakładowa	Roboty przygotowawcze np. organizacja ruchu	szt		
		73	szt	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
5.2	cena zakładowa	Roboty dodatkowe np. przepompowanie ścieków	m <sup>3</sup>		
		500	m <sup>3</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>